

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі «Поточний ремонт приміщень для розміщення центру підтримки підприємництва (BUSINESS NUB), які розташовані за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 281 (ДК 021: 2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)**

Протягом 2021 -2022 років м. Прилуки бере участь у Проекті «Розвиток хаб-ситеми підтримки підприємництва, інновацій та стартапів в Чернігівській області».

*Цілі Проекту:*

Забезпечення сталого розвитку підприємництва, підвищення конкурентоспроможності та інноваційності суб'єктів бізнесу в Чернігівській області.

Розвиток ефективної екосистеми підтримки підприємництва регіону.

*Цільові групи Проекту:*

- суб'єкти господарювання області (6442 підприємств та понад 36 тисяч фізичних осіб - підприємців станом на 01.01.2020 року);
- підприємці-початківці (стартапи) та «зростаючі» підприємства;
- молодь до 35 років; - дослідники, винахідники, інноватори;
- представники закладів вищої освіти, наукових установ, організацій, наукових кадрів;
- громадські об'єднання, що представляють інтереси суб'єктів бізнесу;
- представники органів влади та державних інституцій.

*Діяльність за Проектом.*

Створити та забезпечити функціонування 4 центрів підтримки підприємництва в Корюківській, Ніжинській, Новгород-Сіверській та Прилуцькій громадах та облаштувавши у відремонтованих в рамках проекту кімнатах консалтингові та коворкінг зони, простори для дизайн-мислення тощо.

Створити та забезпечити функціонування інноваційного бізнес-інкубатора.

Створити та забезпечити функціонування координаційної платформи з міжнародного підприємницького співробітництва за сприяння проекту Польської допомоги задля розвитку «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток польсько-українського економічного співробітництва».

Створити та забезпечити функціонування комунікаційно-освітнього простору B2/Science.

Створити та забезпечити функціонування біржи стартапів ChernihivStarter.

Реалізувати заходи обласної Програми розвитку малого та середнього підприємництва відповідного періоду.

Створити та забезпечити підтримку регіонального он-лайн порталу «Business Hub Chernihiv Region».

Забезпечити періодичний випуск інформаційного дайджесту Business Hub Chernihiv Region.

Як результат на даний час на рахунок виконавчого комітету Прилуцької міської ради надійшли 200 000 грн. для виконання поточного ремонту приміщень для розміщення центру підтримки підприємництва (кабінети №67, 68, 69 будівлі за адресою: м. Прилуки, вул. Київська, 281), за які планується виконати наступні види робіт:

1) демонтажні роботи:

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	К-сть
Розділ №1. Прорізи			
1	Знімання наличників	м	22,3
2	Знімання дверних полотен	м2	5,25
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2
Розділ №2. Стіни та перегородки			
4	(Демонтаж) панелей із ДСП	м2	9,08
5	(Демонтаж) перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	7,38
6	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,23
7	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	133,1
Розділ №3. Підлога			
8	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	37,28
9	(Демонтаж) плінтусів полівінілхлоридних	м	16,96
10	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	16,6
Розділ №4. Стеля			
11	Розбирання підвісних стель типу «Армстронг»	м2	13,38
Розділ №5. Електроосвітлення			
12	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	8
13	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	12
Розділ №6. Інші роботи			
14	Навантаження сміття вручну	т	1,05
15	Перевезення сміття до 10 км	т	1,05

2) загальнобудівельні роботи:

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
Розділ №1. Стіни та перегородки			
1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,0675
2	Улаштування перемичок металевих	т	0,028
3	Кутник металевий 50x50x5 мм	т	0,0291
4	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ - 021	м2	1,5

5	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,5
6	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	4,32
7	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	24,77
8	шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою «Cerezit»	м2	136,5
9	Додавання на 1 мм зміни товщини шпаклівки	м2	136,5
10	Шпаклівка полімер цементна армована Cerezit СТ 29	кг	491,4
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	136,5
12	Установлення декоративних ПВХ кутиків	м	34,94
13	Кутики декоративні ПВХ 15x15 мм білі	м	36,7
Розділ №2. Двері			
14	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,52
15	Блоки дверні металопластикові 850x2070 (Н) мм	м2	3,52
16	Cerezit TS 52, монтажна піна професійна 750 мл	балон	0,9
17	Анкер 10*152 мм	шт	16
18	Знімання дверних [віконних] наборів урізних	шт	2
19	Установлення замків дверних урізних	шт	2
20	Замок урізний з ручкою	шт	2
21	Заміна ущільнювача (існуючі металеві двері)	м	9,6
22	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	5,178
Розділ №3. Підлога			
23	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	31,33
24	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	33,7
25	Плити QSB, товщина 12 мм	м2	66,3
26	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	65,03
27	Підложка King Floor, 5 мм	м2	66,33
28	Грунтовка дисперсійна Thomsit RS-777	кг	10,58
29	Ламінат Kronotex Amazon Дуб Престиж Сірий D4167 (або аналог)	м2	66,33
30	Улаштування плінтусів полівінілхлорид них на шурупах	м	53,02
31	Плінтус ПВХ TIS дуб сірий (або аналог)	м	53,6
32	Дюбелі 6x40	шт	79
33	шурупи 60*3,5	шт	79
34	Кут для плінтусу	шт	24
35	З'єднувач для плінтусу	шт	10
Розділ №4. Підвісні стелі			
36	Улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг»	м2	13,71
37	Профілі металеві основні довж. 3,7 м	м	13
38	Профілі металеві поперечні довж. 1,2 м	м	26

39	Профілі металеві поперечні довж. 0,6 м	м	13
40	Кутики металеві	м	15
41	Дюбелі 6x40	шт	41
42	Підвіс, тяги	шт	24
43	Укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг»	м2	10,88
44	Плити підвісної стелі «Armstrong»	м2	11,4
Розділ №5. Монтажні роботи			
45	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	25
46	Труба гофрована ПВХ д. 16 мм	м	25,25
47	затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	м	25
48	Кабель ВВГ нг 3x1,5 мм <sup>2</sup>	м	25,5
49	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	8
50	Світлодіодний світильник LED Panel Lezard 36W 6400K 3400Lm (464-LEPS-60036) або аналог	шт	8
51	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	3
52	Вимикач 2-во клавішний	шт	3
53	Коробка монтажна	шт	3
54	Рамка для вимикачів	шт	3
55	Установлення блоків з кількістю установлених апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	9
56	Розетка 2-х місна, накладна	шт	9
57	Коробка монтажна	шт	110
58	Рамка для розеток	шт	110
Розділ №6. Опалення			
59	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	6,66
Розділ №7. Кондиціонування			
60	Установлення кондиціонерів	шт	1
61	Прокладання мідних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб 12 мм	м	1
62	Труба мідна діам. 12 мм	м	1
63	Прокладання метало-пластикових труб, діаметр до 25 мм	м	1,5
64	Труба металопластикова 16x2 мм	м	1,5
65	Прокладання коробів пластикових	м	1,5
66	Кабель – канал 50x20 мм	м	1,5
67	Установлення кронштейнів під устаткування	кг	11,3

### *Ефективність реалізації Проекту:*


1. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення збільшується на одиницю щорічно. Питома вага обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктами малого та середнього підприємництва збільшиться до 85 %. 3. Надходження від діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва збільшуються не менше ніж на 7 % щорічно. 4. Питома вага підприємств, що впроваджували інновації

збільшиться до 12,5 %. 5. Кількість впроваджених нових технологічних процесів збільшується до 30 одиниць щорічно. 6. Кількість найменувань впроваджених інноваційних видів продукції збільшується до 30 одиниць. 7. Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової збільшується до 3 %.

*Очікувані результати.*

Створено та забезпечено функціонування за «кущовим принципом» мережі центрів підтримки підприємництва та забезпечено координацію діяльності з Центром підтримки підприємства, інновацій та стартапів, створеного на базі Агенції регіонального розвитку Чернігівської області. Підвищено інституційну спроможність Центру підтримки підприємства, інновацій та стартапів для покращення доступу суб'єктів бізнесу до інформаційно-консультаційних та фінансово-кредитних ресурсів.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради



О.І.Сивенко